La Cristalina, Salónica Riofrío, 17 de Noviembre de 2025

Señores:

CONSORCIO NEGOCIOS VERDES
Cali
Valle del Cauca

Ref.: Cotización Instalación Biodigestor Plástico 5 mts

Atento saludo.

Siendo consecuente con su amable solicitud, pongo a su consideración la siguiente cotización para la instalación de un biodigestor plástico de flujo continuo en la zona del municipio de Buga, Valle del Cauca.

Muchas gracias por su atención.

Quedo a la espera de su aprobación para continuar con este proceso.

Cordialmente.

JAVIER FERNANDO LUNA FLOREZ
Asesor, consultor, capacitador sector agropecuario
Tel. Cel. 321 6078872
E-mail: jlunaflorez@gmail.com

DETALLES DE LA LABOR A EJECUTAR

1. **Nivelación del terreno y excavación de la fosa.**

   Descripción: Estas labores se ejecutan de forma manual, toda vez que la operatividad de maquinaria pesada en el sitio no se facilita. En este orden de ideas, una vez nivelado el terreno se excava una fosa tipo trapecio de 1.2 mts de base superior x 0.8 mts de base inferior con 1 metro de profundidad. (ver foto 1 ilustrativa)

Foto 1. Nivelación del terreno y excavación de la fosa.

2. **Fundición de tanques**

   Descripción: Los tanques van fundidos con un espesor de 10 cms, Estos, son cuadrados de 0.8 metros externo, con una profundidad de 0.75 mts. En cada tanque va empotrado un tubo de 8 o 10” sobre los cuales se amarra la bolsa plástica. (ver foto 2 ilustrativa).

Foto 2. Tanques de entrada y salida del biodigestor.

3. Instalación de la Bolsa Plástica.

Descripción: La bolsa plástica quedará amarrada a los tubos fundidos en los tanques, con correas de neumático de camión o tractor de 2” de ancho x 6 metros de largo. Una vez esta, esté sujeta a los tubos se procede a inflarla con sopladora o ventilador, para finalmente, llenarse de agua hasta cubrir la boca de los tubos los cuales deben estar a nivel. (ver foto 3 ilustrativa).

Foto 3. Amarrado de la bolsa plástica.

4. Colocación de válvula de seguridad y filtro

Descripción: La válvula se coloca utilizando un tarro de aceite x galón con agarradera reutilizado, empleando tubería en pvc, de acuerdo al diámetro de la salida del biogás desde la bolsa plástica. El filtro se hace en la mayoría de los veces en pvc, tubería de 4 ".(ver foto 4 ilustrativa)

Foto 4. Filtro en PVC y Válvula de Seguridad en tarro reutilizado.

5. Instalación de la línea de conducción de biogás y quemador.

Descripción: La conducción del biogás se hace generalmente con manguera negra para riego de 1" calibre 30. Sin embardo, para este caso se hará con tubería de PVC de un diámetro acorde a la manguera de la salida del biogás en la bolsa. El quemador se fabrica utilizando tubería en PVC y galvanizada de 1/2 ".(ver foto 5)

Foto 5. Modelos de quemador para el biogás.

6. Valor de la labor y Forma de Pago

Esta labor tiene un costo total de Cinco Millones Ciento y Setenta y Cinco Mil Pesos ($ 5.175.000). Los cuales serán cancelados: El 50% con la aprobación de esta cotización en calidad de anticipo, el 50% del costo total con la entrega de la labor programada. Además, el cliente debe disponer de 1 colaborador por espacio de dos horas para que ayuden en la manipulación y amarre del plástico el día que se programe la instalación.

7. Actividades y Materiales No Incluidos

El costo de este servicio incluye el suministro y transporte de materiales los cuales se especifican en las aclaraciones al cliente, por lo tanto, los materiales faltantes y obra civil respectiva de la conducción de aguas residuales hasta el biodigestor serán aportados por la organización beneficiaria con base en las especificaciones indicadas por el contratista en el sitio de la instalación del biodigestor.

6. Aspectos generales de la asesoría

MIEMBROS DEL PROGRAMA
El productor agropecuario u organización contratante del servicio.

ORGANIZACIÓN
Para la realización del presente proyecto se conformará un equipo de gestión entre el Asesor contratista Sr. Javier Fernando Luna Florez, y la persona que designe el contratante para coordinar el desarrollo de la labor.

CONFIDENCIALIDAD
La información de las partes conocida por el asesor contratista producto de la gestión realizada será manejada con **discreción y confidencialidad.**

NO RELACIÓN LABORAL
La realización de esta labor no genera **ninguna relación laboral** entre el contratante y el asesor contratista. Se llevará a cabo mediante la figura de prestación de servicios entre la empresa cliente y el asesor contratista, ejecutor de la labor**.**